

# 白河市公園施設長寿命化計画

2026年3月改定

福島県 白河市

1. 都市公園整備状況

(2026年3月1日現在)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり公園面積
88箇所	面積 133.57ha	24.1 m <sup>2</sup> /人

2. 計画期間 [2026年度～2035年度(10箇年)]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
40	2	—	1	5	—	1	—	—	—	—	1	50

②選定理由

[ 計画対象公園は、「都市公園法第2条に基づく都市公園(公園又は緑地)」の中から設定する。 ]

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
114	3	55	205	143	1	37

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
269	—	5	775

※予防保全型管理施設：651施設 事後保全型管理施設：124施設

②これまでの維持管理状況

公園内の全施設について、日常の維持・保全(清掃・保守・修繕)を市担当者、指定管理者による巡視点検や日常点検で実施しており、点検において異常が発見された場合は、都度、使用禁止処置や修繕、更新等を行ってきた。

また、遊具および各種施設(法による点検義務施設)については、法で定められた各頻度の定期点検を実施し、施設の劣化や損傷状況を把握している。

③選定理由

白河市の管理する老朽化が進む公園施設に対し、公園利用者の安全性確保及びライフサイクルコスト縮減という観点から、適切な施設点検や維持補修等の予防保全的管理を実施することにより、既存ストックの長寿命化を図るとともに計画的な修繕や更新または改築を行うことを目的とした公園施設の長寿命化計画を策定するため、今後、計画的な維持・保全を行う都市公園を選定した。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、2023年（運動公園5公園）、2025年（左記以外の公園）にて予防保全型管理施設：651施設を対象に実施した。

1. 一般施設、建築物

国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。

2. 遊具

法令等で点検が必要な施設について、法令点検を実施した結果を参照した。

【2025年調査分】

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a.一般施設（4）	0	3	0	1	
b.遊具（129）	0	42	84	3	

【2023年調査分】

公園別の健全度調査結果集計表

単位：施設数

	A	B	C	D	-	計
1.白河市総合運動公園	25	89	24	2		140
2.しらすかの森スポーツ公園	11	74	25			110
3.表郷総合運動公園	11	71	9			91
4.大信総合運動公園	12	44	13	1	1	71
5.東風の台総合運動公園	18	74	13	1		106
計	77	352	84	4	1	518

## 6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、5. で示した「健全度判定」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。

### 【2025年調査分】

	健全度判定			備考
	高	中	低	
a.一般施設（4）	1	0	3	
b.遊具（129）	87	0	42	

### 【2023年調査分】

公園別の緊急度集計表 単位：施設数

	低	中	高	計
1.白河市総合運動公園	114	24	2	140
2.しらさかの森スポーツ公園	85	25		110
3.表郷総合運動公園	82	9		91
4.大信総合運動公園	57	13	1	71
5.東風の台総合運動公園	92	13	1	106
計	430	84	4	518

## 7. 対策内容と実施時期

### ①日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、管理者により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

#### a. 一般施設等、b. 土木構造物等、c. 建築物等

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

#### d. 遊具、e. その他設備等、f. 建築物（特殊建築物等）

・定期点検や法で定める法定点検を健全度調査として活用し、施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また、対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

## ②公園施設の長寿命化のための基本方針

### 1. 予防保全型に類型する施設

- ・出来るだけ健全度がB時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- ・事後／予防保全の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
- ・遊具、定期的な修繕・補修を行うことが前提である建築物・工作物については、ライフサイクルコストの算定結果に関わらず予防保全とする。

#### a. 一般施設、b. 土木構造物、c. 建築物

- ・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
- ・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

#### d. 遊具、e. その他設備等

- ・日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
- ・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

#### f. 建築物（特殊建築物等）

- ・100㎡を越える特殊建築物は法で定める3年に1回以上の定期点検を実施し健全度調査として活用する。

### 2. 事後保全型に類型する施設

- ・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
- ・日常点検で施設の求められる機能が損なわれている程度の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容、時期など

※別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による。

9. 対策費用（今後計上した数値を記載）

①概算費用合計（10年間）【②+③】	1,042,536 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	748,597 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	293,939 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	104,254 千円

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果（今後計上した数値を記載）

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は349,080千円である。

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔2030年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。  
公園の利用状況を考慮しつつ、今後、廃止・集約化に向けた検討を実施する予定。

12. 再編・集約化

【街区公園】

- ・ニュータウンのように近接している街区公園は、個々の遊具を整理、集約化する。  
→学齢別遊具への変換（公園別）、複合遊具化、遊具の廃止
- ・高齢化社会に向けて健康遊具への変換を行う。
- ・誘致圏人口が少なく、面積が小さい公園は広場機能を主とした公園に変換する。
- ・住居地域、保育園が徒歩圏にある遊具は維持させる。

【近隣公園】

遊具のある近隣公園は白河市鶴子山公園（3.8ha／標準面積が2ha）1公園であり、立地するエリアでの遊具施設の拠点であることから、更新を基本とする。

### 1 3. 新技術等の活用

- ・再編・集約の対象公園種別ではない総合公園や運動公園を対象にビッグデータ（KDDI Location Analyzer：位置情報のビッグデータを活用し、人流を分析できるツール）を用いた公園利用者数の把握、将来見通しの整理を行い、施設更新配置の妥当性を確認する。
- ・計画期間の10年間で、足場や高所作業車を使用した建築物等の点検について、ドローンなどの新技術を活用し、点検に必要な足場組費用のコスト縮減を目指す。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

公園名	種別	供用年月	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用)										単年度あたりのライフサイクルコスト削減額(千円)	
				設置年度	経過年数	処分制限期間		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年		
城山公園	総合公園	1951年	四阿・トイレ・管理事務所等建物	1951	75	期間を過ぎている	3	0	0	0	0	0	0	277	0	0	0	0	982
南湖公園	風致公園	1965年	四阿・トイレ・藤棚・パーゴラ	1965~2003	3~61	半数以上過ぎている	8	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	432	
友月山児童公園	街区公園	2012年	トイレ・滑り台・四阿・複合遊具	2012~2024	2~14	期間内	4	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	66	
稲荷山公園	街区公園	1983年	鉄棒・ジャンクルジム・雲てい・複合遊具・ブランコ	1983~2018	8~43	半数程度である	4	0	0	0	0	0	521	0	0	0	0	9	
高山西公園	街区公園	1998年	四阿・スプリング遊具・滑り台・ブランコ・柵・砂場・鉄棒・複合遊具	1998~2025	1~28	ほとんど過ぎている	9	0	0	0	0	0	434	0	130	0	0	21	
白河市総合運動公園	運動公園	1974年	トイレ・藤棚・パーゴラ・ブランコ・複合遊具・滑り台・健康遊具・柵	1974~2014	12~52	半数以上過ぎている	53	0	0	0	1,376	85,524	1,294	0	25,133	0	0	11,993	
しらかの森スポーツ公園	運動公園	2005年	トイレ・管理事務所等建物	2005	21	期間内	32	0	0	17,624	176,240	0	0	38,454	255,561	0	0	5,308	
稲渚墓地	墓園(その他)	1971年	四阿・管理事務所等建物	1971~1972	54~55	期間を過ぎている	2	0	321	0	0	0	0	0	0	0	1,847	233	
高山北公園	街区公園	1987年	スプリング遊具・ブランコ・鉄棒・複合遊具・柵	1987~2019	7~38	半数以上過ぎている	6	0	0	0	0	0	419	0	130	0	0	6	
双石公園	街区公園	1978年	藤棚・パーゴラ・ブランコ・滑り台・特殊遊具・砂場・柵	1978~2018	8~48	半数以上過ぎている	6	0	0	0	0	0	396	8,659	0	0	0	10	
一里段公園	街区公園	2004年	ブランコ・滑り台・複合遊具・砂場・四阿	2004~2023	3~22	ほとんど過ぎている	7	0	0	0	0	0	493	0	0	0	576	71	
白河市東郷総合運動公園	運動公園	1977年	四阿・藤棚・パーゴラ・トイレ	1977~2024	2~49	半数以上過ぎている	33	17,707	0	0	0	0	0	15,063	0	0	0	5,628	
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園	1984年	四阿・トイレ・管理事務所等建物・藤棚・パーゴラ・複合遊具・特殊遊具・スプリング遊具	1984~2024	2~42	半数以上過ぎている	14	0	8,100	1,089	0	0	0	879	0	130	0	0	792
白河市大信総合運動公園	運動公園	1981年	四阿・ブランコ・スプリング遊具・シーソー・複合遊具・トイレ	1981~2025	1~45	施設なし	29	3,362	39,353	0	0	0	21,342	13,895	65	0	0	2,752	
白河市東風の台運動公園	運動公園	1979年	四阿・トイレ・管理事務所等建物・複合遊具・スプリング遊具・鉄棒・ブランコ・柵・滑り台・特殊遊具	1979~2024	2~47	半数以上過ぎている	54	0	37,197	110,972	0	0	18,685	14,568	195	0	0	6,177	
葉ノ木平震災復興記念公園	近隣公園	2015年	四阿・トイレ	2015	11	期間内	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
菅生沼1号公園	街区公園	1993年	滑り台・砂場・ブランコ	1993	33	期間を過ぎている	3	8,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
三輪台団地公園	街区公園	1976年	滑り台・鉄棒・砂場	1976	50	期間を過ぎている	3	0	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	
緑ヶ丘ニュータウン1号公園	街区公園	1983年	ブランコ・鉄棒	1983	43	期間を過ぎている	2	0	0	0	2,550	0	58	0	0	0	0	1	
緑ヶ丘ニュータウン2号公園	街区公園	1985年	鉄棒・ブランコ・柵・複合遊具・特殊遊具	1985	41	期間を過ぎている	5	0	0	0	0	0	446	0	0	0	0	17	
緑ヶ丘ニュータウン3号公園	街区公園	1985年	鉄棒・砂場	1985	41	期間を過ぎている	2	0	35	0	0	0	58	0	0	0	0	1	
緑ヶ丘ニュータウン4号公園	街区公園	1988年	ブランコ・滑り台・砂場	1988	38	期間を過ぎている	3	0	0	0	2,738	126	0	0	0	0	0	14	
緑ヶ丘ニュータウン5号公園	街区公園	1996年	鉄棒	1996	30	期間を過ぎている	1	0	0	0	0	0	39	0	0	0	116	1	
緑ヶ丘ニュータウン7号公園	街区公園	1991年	ブランコ・滑り台・砂場	1991	35	期間を過ぎている	3	0	31	0	0	0	263	0	0	0	0	0	
白坂パークヒルズ1号公園	街区公園	1995年	ブランコ・柵・滑り台・ジャンクルジム・雲てい・砂場・シーソー	1995	31	期間を過ぎている	7	0	0	0	0	0	526	0	0	0	3,573	11	
白坂パークヒルズ2号公園	街区公園	1995年	ブランコ・柵・滑り台・スプリング遊具・砂場	1995	31	期間を過ぎている	7	0	0	0	0	0	0	0	8,532	0	25		
白坂パークヒルズ3号公園	街区公園	1995年	ブランコ・柵・スプリング遊具・鉄棒・滑り台・砂場	1995	31	期間を過ぎている	8	0	0	0	0	0	134	0	1,034	0	10		
白坂パークヒルズ4号公園	街区公園	1995年	ブランコ・柵・スプリング遊具・滑り台・砂場	1995	31	期間を過ぎている	6	0	0	0	0	0	0	0	8,036	0	21		
新白河ニュータウン1号公園	街区公園	1991年	ブランコ・柵・動物置物・滑り台・砂場	1991	35	期間を過ぎている	6	0	0	0	0	0	376	0	0	0	4,848	5	
新白河ニュータウン2号公園	街区公園	1991年	ブランコ・柵・動物置物・鉄棒・砂場	1991	35	期間を過ぎている	5	0	0	6,234	0	58	0	0	0	0	2		
新白河ニュータウン3号公園	街区公園	1991年	シーソー・滑り台・ブランコ	1991	35	期間を過ぎている	3	0	0	3,521	0	128	0	0	0	0	3		
新白河ニュータウン4号公園	街区公園	1991年	滑り台・砂場	1991	35	期間を過ぎている	2	0	0	2,755	0	0	0	0	0	0	2		
新白河ニュータウン5号公園	街区公園	1991年	ブランコ・柵・滑り台・鉄棒・砂場	1991	35	期間を過ぎている	5	0	0	3,854	0	134	0	0	0	0	2		
南湖ニュータウン1号公園	街区公園	1994年	特殊遊具・鉄棒・ジャンクルジム・雲てい・滑り台・砂場・四阿・藤棚・パーゴラ	1994	32	期間を過ぎている	12	0	0	0	0	0	108	0	18,994	0	0	94	
南湖ニュータウン2号公園	街区公園	1994年	ブランコ・柵・滑り台・砂場	1994	32	期間を過ぎている	4	0	0	0	0	0	0	841	0	0	11		
八竜神グリーンタウン公園	街区公園	1993年	ブランコ・鉄棒・砂場・動物置物	1993	33	期間を過ぎている	5	8,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
アメイズンク・シティ白河1号公園	街区公園	1989年	ブランコ・滑り台	1989	37	期間を過ぎている	2	0	0	0	5,253	0	0	0	0	0	0		
白坂鶴子山1号公園	街区公園	1992年	滑り台・砂場・シーソー・鉄棒	1992	34	期間を過ぎている	4	0	0	457	0	96	0	0	0	0	5		
白坂鶴子山2号公園	街区公園	1992年	ブランコ・ジャンクルジム・雲てい・特殊遊具	1992	34	半数以上過ぎている	3	0	0	0	0	0	363	0	0	2,550	5		
福目山ニュータウン公園	街区公園	1986年	ブランコ・滑り台・砂場	1986	40	期間を過ぎている	3	0	0	0	0	0	5,288	0	0	0	0		
中野台ニュータウン公園	街区公園	1993年	鉄棒・滑り台	1993	33	期間を過ぎている	2	0	0	0	0	3,854	0	0	0	0	8		
東部ニュータウン3号公園	街区公園	1988年	滑り台・鉄棒・ジャンクルジム・雲てい	1988	38	期間を過ぎている	3	0	6,013	0	0	0	0	0	0	0	0		
同慶台団地1号公園	街区公園	1986年	ジャンクルジム・雲てい	1986	40	期間を過ぎている	1	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0		
同慶台団地2号公園	街区公園	1986年	ブランコ	1986	40	期間を過ぎている	1	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0		
北郷切公園	街区公園	1998年	滑り台・鉄棒・砂場	1998	28	期間を過ぎている	3	6,411	0	0	0	0	0	0	0	0	14		
東部ニュータウン1号公園	街区公園	2023年	ブランコ・シーソー	2023	3	期間内	2	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0		
夏梨公園	街区公園	1984年	ブランコ	1984	42	期間を過ぎている	1	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0		
東上野出島敷地内公園	街区公園	2024年	動物置物・シーソー・滑り台・ブランコ・特殊遊具	2024	2	期間内	6	0	0	0	0	538	0	0	0	0	0		
本郷運動公園	街区公園	2024年	四阿・複合遊具	2024	2	期間内	2	1,319	0	0	0	127	0	0	0	0	37		
枇杷山公園	街区公園	2024年	四阿・鉄棒・動物置物・ブランコ・柵・シーソー・回転ジャンクルジム	2024	2	期間内	8	0	0	0	0	321	0	83	0	0	49		

概算費用合計: 1,042,536千円



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 市瀬公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																			
													有無	年度	年度	式化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																					
																			費用			内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用		内容																		
市瀬公園	風致公園		休養施設	四阿	四阿	15 m <sup>2</sup>		木製	1965	61	22	36	無	-	2022	屋根材の腐食あり	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。 20年毎に補修を実施する。																			
市瀬公園	風致公園		便益施設	トイレ	トイレ	35 m <sup>2</sup>		RC	1965	61	50	36	無	-	2022	異常なし	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。 20年毎に補修を実施する。																				
市瀬公園	風致公園		便益施設	トイレ	トイレ	100 m <sup>2</sup>		RC	1965	61	50	60	無	-	2022	外壁にクラックあり	B	低	予防保全型	2056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。 20年毎に補修を実施する。																				
市瀬公園	風致公園		便益施設	トイレ	トイレ	82.5 m <sup>2</sup>		RC	1965	61	50	36	無	-	2022	壁面仕上げ材割がれ	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。 20年毎に補修を実施する。																				
市瀬公園	風致公園		修業施設	藤棚・バーゴラ	バーゴラ	35 m <sup>2</sup>		木製	1965	61	22	36	無	-	2022	柱に腐食がみられる	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	124	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																			
市瀬公園	風致公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1 基		金属	1965	61	15	36	無	-	2022	健全度B ・基礎腐食。 ・振り棒および継手金具の腐食。 ・再度塗装済み。	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	26	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
市瀬公園	風致公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		金属	1965	61	15	36	無	-	2022	健全度B ・基礎腐食。 ・地盤部および鉄板の腐食。 ・床板および手すりの腐食。 ・再度塗装済み。	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	119	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
市瀬公園	風致公園		休養施設	四阿	四阿	20 m <sup>2</sup>		木	2023	3	22	40	無	-		異常なし	A	低	予防保全型	2063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																				
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 友月山児童公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
													劣化状況					健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		2034年	2035年			
													有無	年度	年度					0	0	0	0	0	0	135	0		0	0	0	0	
友月山児童公園	街区公園		便所施設	トイレ	トイレ	31.36 m <sup>2</sup>		RC造	2012	14	50	36	無	-	2022	異常なし	B	低	予防保全型	2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。 20年毎に補修を実施する。
友月山児童公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		金属	2024	2	15	36	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2060	0	0	0	0	0	0	135	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。
友月山児童公園	街区公園		休養施設	四阿	四阿	20.25 m <sup>2</sup>		金属	2024	2	27	50	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
友月山児童公園	街区公園		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1 基		金属	2018	8	15	36	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2054	0	0	0	0	0	0	127	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。
																	0	0	0	0	0	0	282	0	0	0	0	0	0				

概算費用合計(千円): 282

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 稲荷山公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																				
													有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年																																	
																			2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																						
稲荷山公園	児童公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(上)	1 基		金属	1983	43	15	36	無	-	2022	健全度B 支柱の腐食。 塗装不良。	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	39	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
稲荷山公園	児童公園		遊戯施設	ジャングルジム・雲てい	木製はしご	1 基		金属	1983	43	15	36	無	-	2022	健全度B 懸垂はしごに腐食および火害。	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	108	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
稲荷山公園	児童公園		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1 基		プラスチック・金属・鉄	2018	8	15	36	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2054	0	0	0	0	0	0	127	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
稲荷山公園	児童公園		遊戯施設	ブランコ	一方向ぶらんこ(四連)	1 基		金属・鋼材	2018	8	15	36	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2054	0	0	0	0	0	0	248	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(様式2) 公園施設長寿命化計画調査 (都市公園別)

公園名: 白河市総合運動公園

Table with columns for facility name, type, location, and maintenance schedule. It includes a detailed table of facility data and a summary table for the fiscal year 2023, showing total counts and costs for various categories like maintenance, replacement, and new construction.



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 白河市総合運動公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	数量 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	耐用年限 (設計)	使用開始 年	健全度調査 実施年	健全度調査 実施年度	健全度調査 実施状況	健全度 等級	緊急度	管理種別	対策を講ずべき 更新年度	対策内容(点検、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項													
																				2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN867	管理施設	門	門扉	1式	-	鋼製	1974	52	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN868	管理施設	門	門扉	1式	-	鋼製	1990	36	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN869	管理施設	門	門扉	1式	-	鋼製	1990	36	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN870	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1978	48	50	50	-	-	2023	一部欠損・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN871	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1974	52	50	50	-	-	2023	一部破損・ひびわれあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN872	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1974	52	50	50	-	-	2023	一部ひびわれあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN873	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1983	43	50	50	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN874	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1983	43	50	50	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN875	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1983	43	50	50	-	-	2023	一部欠損・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN876	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1983	43	50	50	-	-	2023	一部欠損・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN877	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1983	43	50	50	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN878	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1983	43	50	50	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN879	管理施設	擁壁	擁壁	1式	-	コンクリート	1983	43	50	50	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市総合運動公園	運動公園	01KAN880	管理施設	その他	発電設備(中央体育館)	1式	-	鋼製, 67kva	1974	52	15	36	-	-	2023	法令点検より不具合あり	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,576	延命化	0	0						
白河市総合運動公園	運動公園		遊戯施設	すべり台	すべり台(幼児プール)	1基	-	コンクリート, 鋼製	2025	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
																				0	0	0	0	1,376	85,524	1,264	0	25,133	0	0	0					0	0					0	
																				0										0										0		113,327	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名: しらかさの森スポーツ公園

Table with columns: 公園名, 公園種別, 施設コード, 公園施設種別, 公園施設名, 具体的施設名称, 数量, 単位, 規模, 主要部材, 設置年度, 経過年数, 使用済み割合, 健全度調査(以前年度), 健全度調査(今年度), 健全度調査(次年度), 健全度調査(令和元年度), 健全度調査(令和二年度), 健全度調査(令和三年度), 健全度調査(令和四年度), 健全度調査(令和五年度), 対策内容(改善, 更新含む)・時期, 策定に費用, 右に内容を記載する, 長寿命化に向けた特記事項





(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 高山北公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
													有無	年度	年度	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年					
													変化状況			健全度	緊急度																	
高山北公園	児童公園		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(標準型)(うま)	1基		金属	1987	39	15	36	無	-	2022	健全度B -スプリング部および台座部の腐食。 -上物部の劣化および破損 -基礎露出	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	補修	0	0	7年毎に補修を実施する。
高山北公園	児童公園		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(標準型)(うまぎ)	1基		金属	1987	39	15	36	無	-	2022	健全度B -スプリング部および台座部の腐食。 -上物部の劣化および破損 -基礎露出	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	65	補修	0	0	7年毎に補修を実施する。	
高山北公園	児童公園		遊戯施設	ブランコ	一方向ぶらんこ(四連)	1基		金属	2019	7	15	36	無	-	2022	健全度A(更新済み)	A	低	予防保全型	2055	0	0	0	0	0	248	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
高山北公園	児童公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1基		金属	2019	7	15	36	無	-	2022	健全度A(更新済み)	A	低	予防保全型	2055	0	0	0	0	0	39	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
高山北公園	児童公園		遊戯施設	複合遊具	複合系遊具(プレイジム)	1基		金属	2019	7	15	36	無	-	2022	健全度A(更新済み)	A	低	予防保全型	2055	0	0	0	0	0	127	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
高山北公園	児童公園		管理施設	柵	ぶらんこ柵	1基		金属	2019	7	18	36	無	-	2022	健全度A(更新済み)	A	低	予防保全型	2055	0	0	0	0	0	6	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
																		0	0	0	0	0	419	0	130	0	0							

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 双石公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																				
													有無	年度	年度	劣化状況		健全度	緊急度			2026年																														
																2026年	2027年					2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																							
双石公園	児童公園		修景施設	藤棚・バーゴラ	日陰だな(バーゴラ)	27 m <sup>2</sup>		鋼製	1979	47	34	48	無	-	2022	異常なし	C	中	予防保全型	2032	0	0	0	0	0	0	0	8,859	更新	0	0	0	0	20年毎に補修を実施する。																		
双石公園	児童公園		遊戯施設	ブランコ	一方向ぶらんこ	1 基		金属	1978	48	15	36	無	-	2022	健全度B ・支柱および梁部、継手金具の腐食。 ・吊り金具および吊り部材、着座部更新済み。	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																			
双石公園	児童公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		金属	2018	8	15	36	無	-	2022	健全度A(更新済み)	A	低	予防保全型	2054	0	0	0	0	0	0	135	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																			
双石公園	児童公園		遊戯施設	特殊遊具	特別遊具(はしこ)	1 基		金属	2018	8	15	36	無	-	2022	健全度A(更新済み)	A	低	予防保全型	2054	0	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																			
双石公園	児童公園		遊戯施設	砂場	サンドピット型砂場	10 m <sup>2</sup>		コンクリート	1978	48	15	48	無	-	2022	健全度B ・コンクリート製枠の破損。 ・異物混入。	B	低	予防保全型	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
双石公園	児童公園		管理施設	欄	ぶらんこ欄	1 基		金属	1978	48	18	44	無	-	2022	健全度B ・支柱および横架材、継手金具の腐食。 ・基礎露出。	B	低	予防保全型	2048	0	0	0	0	0	0	6	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																			
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 白河市表郷総合運動公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過年数	区分別耐用年数	使用見込み期間	健全度調査			管理種別	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
													健全度調査					2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
													有無	年度	年度														劣化状況	健全度	緊急度					
白河市表郷総合運動公園	運動公園		休養施設	西阿	自転車	43 m		鋼材	1977	49	19	36	無	-	2022	異常なし	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。	
白河市表郷総合運動公園	運動公園		修景施設	藤棚・パーゴラ	パーゴラ	25 m		鋼材	1977	49	19	36	無	-	2022	異常なし	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。	
白河市表郷総合運動公園	運動公園		休養施設	トイレ	トイレ	21.11 m		木	2024	2	24	44	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03ENR101	運動広場	階段	階段	1ヶ所		コンクリート	1983	40	15	30	-	-	2023	一部ひびわれ・土砂増積・剥離あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03ENR102	運動広場	階段	階段	1ヶ所		コンクリート	1983	40	15	30	-	-	2023	一部ひびわれ・土砂増積・移動あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03ENR103	運動広場	舗装	舗装	1式		コンクリート	1993	30	15	30	-	-	2023	一部土砂増積あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03ENR104	運動広場	舗装	舗装	1式		コンクリート	1993	30	15	30	-	-	2023	一部植生・土砂増積あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03ENR105	運動広場	舗装	舗装	1式		コンクリート、コンク	1993	30	15	30	-	-	2023	一部土砂増積あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03ENR106	運動広場	舗装	舗装	1式		コンクリート・タイル	1993	30	15	30	-	-	2023	一部土砂増積・沈下あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KYU301	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	10基		FRP製	1983	40	10	20	-	-	2023	一部剥離あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KYU302	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	4基		鋼製、樹脂製	1983	40	10	20	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS01	運動施設	スコアボード	スコアボード	1基		鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・錆きあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS02	運動施設	スコアボード	スコアボード	1基		鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS03	運動施設	スコアボード	スコアボード	1基		鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・くらくきあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS04	運動施設	スコアボード	スコアボード	1基		鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・汚れ・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS05	運動施設	その他	一塁側ダッグアウト	1基		鋼製、コンクリート	1983	40	45	54	-	-	2023	一部腐食・剥離・汚濁増積あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	延命化	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS06	運動施設	その他	係員席	1基		プレハブ	1983	40	45	45	-	-	2023	一部腐食・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS07	運動施設	その他	球場附属品	1式		鋼製、ネット	1993	30	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS08	運動施設	その他	三塁側ダッグアウト	1基		鋼製、コンクリート	1983	40	30	48	-	-	2023	一部腐食・剥離あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	延命化	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS09	運動施設	その他	多目的グラウンド	1式		土	1983	40	10	20	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS10	運動施設	その他	多目的グラウンド附属品	1式		鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS11	運動施設	その他	ファウルボール	2基		鋼製	1993	30	18	36	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	延命化	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS12	運動施設	その他	ファウルボール	2基		鋼製	1983	40	18	36	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	延命化	0	0	0	-
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS13	運動施設	その他	野球場附属品	1式		鋼製・ネット	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・破損あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS14	運動施設	体育館	後部体育館	1棟		RC造、アリーナ790+	1977	46	47	56	-	-	2023	外壁・鋼製建具・屋根の塗装劣化、屋外階段の錆び	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS15	運動施設	バックスクリーン	スコアボード(バックスクリーン)	1棟		鋼製、SRC造	1993	30	34	48	-	-	2023	外壁・屋根の塗装劣化	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS16	運動施設	バックスクリーン	バックスクリーン	1基		鋼製	1983	40	45	54	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	延命化	0	0	0	-		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS17	運動施設	バックネット	バックネット	1式		コンクリート、鋼製	1993	30	15	36	-	-	2023	一部ひびわれ・腐食・破損あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS18	運動施設	バックネット	バックネット	1基		鋼製、ネット	1983	40	15	36	-	-	2023	一部腐食・破損あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS19	運動施設	バックネット	バックネット	1基		鋼製	1983	40	15	36	-	-	2023	一部腐食・変形・欠損・破損あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS20	運動施設	バックネット	バックネット	1式		鋼製、コンクリート	1983	40	15	36	-	-	2023	一部腐食・変形・植生あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS21	運動施設	附属する観覧席	応援スタンド	1式		コンクリート、アルミ	1983	40	45	54	-	-	2023	一部排水不良・汚れあり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS22	運動施設	附属する観覧席	応援スタンド	1式		コンクリート、アルミ	1983	40	45	54	-	-	2023	一部腐食・汚れあり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS23	運動施設	附属する観覧席	応援席	1式		樹脂製	1983	40	30	40	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS24	運動施設	附属する観覧席	外野スタンド	1式		コンクリート、鋼製	1993	30	45	54	-	-	2023	一部腐食・ひびわれあり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS25	運動施設	附属する観覧席	スタンド	1式		コンクリート	1983	40	45	54	-	-	2023	一部ひびわれ・浮き・剥離・白色生成物あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS26	運動施設	附属する観覧席	スタンド	1式		コンクリート	1983	40	45	54	-	-	2023	一部ひびわれ・浮き・剥離・白色生成物あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS27	運動施設	附属する観覧席	スタンド	1式		コンクリート	1983	40	45	54	-	-	2023	一部ひびわれ・白色生成物あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS28	運動施設	附属する観覧席	三塁側スタンド	1式		コンクリート、鋼製	1993	30	45	54	-	-	2023	一部腐食・ひびわれあり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	延命化	0	0	0	-	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03UNDS29	運動施設	附属する観覧席	一塁側スタンド	1式		コンクリート、鋼製	1993	30	45	54																								

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名: 白河市表郷総合運動公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した修繕の有無			健全度調査				管理種別	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																			
													有無	年度	年度	劣化状況		健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																				
																有無	年度					劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		2033年	2034年	2035年																
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN01	管理施設	車止め	車止め	3基	-	木製、鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・腐朽・錆あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN02	管理施設	門	ゲート	1式	-	鋼製	1993	30	18	30	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN03	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1993	30	18	30	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN04	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1993	30	18	30	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN05	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1977	46	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN06	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN07	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・雑生あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN08	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN09	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・破損あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN10	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・雑生あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN11	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・雑生あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN12	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN13	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・雑生・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN14	管理施設	柵	フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・雑生あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN15	管理施設	柵	防球ネット	1式	-	コンクリート、ネット	1983	40	15	36	-	-	2023	一部雑生あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	延命化	0	-																	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN16	管理施設	柵	防球フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	36	-	-	2023	一部変形あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	延命化	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN17	管理施設	柵	防球フェンス	1式	-	鋼製	1983	40	18	36	-	-	2023	一部腐食・変形・破損・雑生あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	延命化	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN18	管理施設	散水施設	散水栓	3基	-	アルミ製、鋼製	1983	40	15	30	-	-	2023	一部雑生あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN19	管理施設	照明施設	照明自動点灯盤	1式	-	鋼製	1983	40	15	30	-	-	2023	一部雑生・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN20	管理施設	照明施設	照明操作盤	1基	-	鋼製	2003	20	15	30	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN21	管理施設	照明施設	大型照明柱(8灯)	4基	-	コンクリート、鋼製	2003	20	18	36	-	-	2023	一部腐食・ひびわれあり、水銀灯のため設置困難	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	延命化	0	-																	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN22	管理施設	照明施設	大型照明柱(18灯)	6基	-	鋼製	1983	40	18	36	-	-	2023	一部ひびわれ・雑生あり、水銀灯のため設置困難	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936	延命化	0	-																	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN23	管理施設	照明施設	照明分電盤	1基	-	鋼製	2003	20	15	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN24	管理施設	照明施設	庭園灯	1基	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部錆・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN25	管理施設	倉庫	倉庫	1基	-	鋼製、木製、コンクリ	1983	40	41	41	-	-	2023	一部腐朽・ひびわれあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN26	管理施設	倉庫	物置	1基	-	鋼製	1983	40	38	40	-	-	2023	一部腐食・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN27	管理施設	倉庫	物置	1基	-	鋼製	1983	40	38	40	-	-	2023	一部腐食・汚れ・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN28	管理施設	倉庫	物置	1基	-	鋼製	1983	40	38	40	-	-	2023	一部雑生・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN29	管理施設	その他	分電盤	1基	-	鋼製	1977	46	15	30	-	-	2023	一部腐食・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN30	管理施設	その他	変電設備	1基	-	鋼製、275kva	1977	46	15	36	-	-	2023	一部腐食・ひび割れ・破損(フェンスあり)	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122	延命化	0	-																	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN31	管理施設	その他	変電設備	1基	-	鋼製、275kva	1983	40	15	36	-	-	2023	一部腐食・雑生・汚れ・破損(フェンスあり)	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122	延命化	0	-																	
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN32	管理施設	標識	案内板	1基	-	アルミ製	1993	30	18	30	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN33	管理施設	標識	案内板	1基	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN34	管理施設	標識	案内板	1基	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN35	管理施設	門	ゲート	1式	-	鋼製	1993	30	18	30	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN36	管理施設	門	門扉	1式	-	鋼製、樹脂製	1993	30	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN37	管理施設	門	門扉	1式	-	鋼製、樹脂製	1993	30	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN38	管理施設	門	門扉	1式	-	鋼製、樹脂製	1993	30	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN39	管理施設	門	門扉	1式	-	鋼製、樹脂製	1993	30	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN40	管理施設	門	門扉	1式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・破損・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN41	管理施設	門	門扉	1式	-	コンクリート、鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・汚れ・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN42	管理施設	擁壁	外野Co擁壁	1式	-	コンクリート、樹脂製	1983	40	50	50	-	-	2023	一部破損・ひびわれ・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN43	管理施設	擁壁	内野Co擁壁	1式	-	コンクリート、樹脂製	1983	40	50	50	-	-	2023	一部破損・ひびわれ・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03KAN44	管理施設	擁壁	内野Co擁壁	1式	-	コンクリート、鋼製	1983	40	50	50	-	-	2023	一部破損・ひびわれ・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03SN0901	その他施設	放送施設	スピーカー	1基	-	鋼製	1977	46	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
白河市表郷総合運動公園	運動公園	03SN0902	その他施設	放送施設	スピーカー柱	2基	-	コンクリート、鋼製	1983	40	18	36	-	-	2023	一部ひび割れ・腐食・錆・劣化あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	延命化	0	-																	
																					17,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総費用合計(千円):

32,770

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 白河市表郷鶴子山公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理種別	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
													有無	年度	年度	式化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年						
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		休養施設	四阿	四阿	20 m <sup>2</sup>		木製	1984	42	22	40	無	-	2022	支柱腐朽、床劣化	C	中	予防保全型	2027	0	7,000	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。 20年毎に補修を実施する。			
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		便益施設	トイレ	トイレ	17.98 m <sup>2</sup>		木造	1993	33	24	36	無	-	2022	外壁の色あせ	B	低	予防保全型	2047	0	0	0	0	0	66	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。 10年毎に補修を実施する。 20年毎に補修を実施する。			
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		管理施設	管理事務所等建物	やまびこ鶴子山	301.42 m <sup>2</sup>		RC	1993	33	50	36	無	-	2022	錆	B	低	予防保全型	2047	0	0	0	0	0	148	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。 10年毎に補修を実施する。 20年毎に補修を実施する。			
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		修業施設	藤棚・バーゴラ	バーゴラ	18.75 m <sup>2</sup>		鋼材	1993	33	34	48	無	-	2022	欠けあり	C	中	予防保全型	2041	0	1,100	補修	0	0	0	0	0	30	補修	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。 10年毎に補修を実施する。	
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		休養施設	四阿	四阿	64 m <sup>2</sup>		木造	1993	33	22	48	無	-	2022	支柱腐食	D	高	予防保全型	2028	0	0	1,089	撤去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。 10年毎に補修を実施する。 健全度調査結果を受け利用禁止措置。		
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		休養施設	四阿	シェルター	20 m <sup>2</sup>		鋼材	1993	33	27	48	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。			
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		遊戯施設	複合遊具	複合遊具(鶴の舞う楽園コンビネーション)	1 基		スチール	2014	12	15	36	無	-	2022	支柱および梁部の塗装剥離。 ・床面および梁行部の腐食。 ・床面の腐食。 ・床の劣化	B	低	予防保全型	2050	0	0	0	0	0	0	127	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		遊戯施設	特殊遊具	特殊遊具(スノーマウンテン)	1 基		スチール	2014	12	15	36	無	-	2022	健全度B ・ロープ部の磨耗および破損。	B	低	予防保全型	2050	0	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		遊戯施設	複合遊具	複合遊具(ちびっこハウス)	1 基		スチール	2014	12	15	36	無	-	2022	健全度B ・欄部の汚れ。	B	低	予防保全型	2050	0	0	0	0	0	0	127	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		遊戯施設	特殊遊具	特別遊具(つむじ風クライマー)	1 基		スチール	2014	12	15	36	無	-	2022	健全度A ・特になし。	A	低	予防保全型	2050	0	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(着座型) (うさぎ)	1 基		スチール	2014	12	15	36	無	-	2022	健全度A ・特になし。	A	低	予防保全型	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	65	補修	0	0	0	0	7年毎に補修を実施する。	
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(着座型) (きつね)	1 基		スチール	2014	12	15	36	無	-	2022	健全度A ・特になし。	A	低	予防保全型	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	65	補修	0	0	0	0	7年毎に補修を実施する。	
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		遊戯施設	複合遊具	複合遊具(小さな木)	1 基		スチール	2013	13	15	36	無	-	2022	健全度B ・床面および支柱の腐食。 ・ネット部の磨耗。	B	低	予防保全型	2049	0	0	0	0	0	0	127	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
白河市表郷鶴子山公園	近隣公園		休養施設	四阿	四阿	50 m <sup>2</sup>		木製	2024	2	22	40	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
																					0	8,100	1,089	0	0	878	0	130	0	0						

概算費用合計(千円):

10,199



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名：白河市大塚総合運動公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した修繕の有無			健全度調査			管理種別	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																						
													有無	年度	年度	劣化状況					健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		2034年	2035年																				
																劣化状況	健全度	緊急度																																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04BEN702	便施設	その他	洗体場	1 式	-	コンクリート、SUS製	1983	40	15	30	-	-	2023	一部ひびわれ・剥離あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04BEN703	便施設	手洗場	手洗い場	1 基	-	コンクリート、タイル	1980	43	15	30	-	-	2023	一部汚れ・剥離あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04BEN704	便施設	水飲場	水飲み場	1 基	-	コンクリート	1980	43	15	30	-	-	2023	一部ひびわれ・欠損あり、部分的に剥離あり	C	中	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN801	管理施設	車止め	車止め	6 基	-	鋼製	1980	43	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN802	管理施設	柵	フェンス	1 式	-	鋼製	1979	44	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN803	管理施設	柵	フェンス	1 式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN804	管理施設	柵	フェンス	1 式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食・欠損あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN805	管理施設	柵	フェンス	1 式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN806	管理施設	柵	フェンス	1 式	-	鋼製	1980	43	18	30	-	-	2023	一部腐食・破損・錆び・植生あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN807	管理施設	柵	フェンス	1 式	-	鋼製	1980	43	18	30	-	-	2023	一部腐食・破損・錆び・変形あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN808	管理施設	柵	フェンス	1 式	-	鋼製	1980	43	18	30	-	-	2023	一部腐食・破損・植生あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN809	管理施設	散水施設	散水栓	2 基	-	樹脂製、鋼製	1983	40	15	30	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN810	管理施設	照明施設	照明制御盤	1 基	-	鋼製	1980	43	15	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN811	管理施設	照明施設	照明操作盤	4 基	-	鋼製	1980	43	15	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN812	管理施設	照明施設	照明柱	1 基	-	鋼製	1983	40	18	36	-	-	2023	一部腐食・植生あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	72	延命化	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN813	管理施設	照明施設	照明柱	1 基	-	鋼製	1983	40	18	36	-	-	2023	※撤去済、判定なし	-	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	72	延命化	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN814	管理施設	照明施設	大型照明柱(16灯)	6 基	-	鋼製	1979	44	18	36	-	-	2023	一部腐食あり、水筒灯のため調達困難	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	936	延命化	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN815	管理施設	照明施設	大型照明柱(8灯)	2 基	-	コンクリート、鋼製	1980	43	18	36	-	-	2023	一部腐食あり、水筒灯のため調達困難	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	416	延命化	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN816	管理施設	照明施設	大型照明支柱	4 基	-	コンクリート、鋼製	1980	43	18	36	-	-	2023	一部腐食・ひびわれあり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN817	管理施設	その他	機械室	1 棟	-	RC造	1983	40	50	60	-	-	2023	外壁の塗装劣化、屋根の錆び	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	25	延命化	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN818	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1983	40	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN819	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1983	40	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN820	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1983	40	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN821	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1983	40	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN822	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1983	40	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN823	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1983	40	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN824	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1980	43	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN825	管理施設	その他	実電設備	1 基	-	鋼製、200kva	1979	44	15	36	-	-	2023	一部ひびわれ・腐食(フェンス)・植生あり	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438	延命化	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN826	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1979	44	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN827	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1979	44	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN828	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1979	44	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN829	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1983	40	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN830	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1980	43	18	30	-	-	2023	一部腐食・錆びあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN831	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1980	43	18	30	-	-	2023	一部腐食・植生・土砂堆積あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN832	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1980	43	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN833	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	1 式	-	コンクリート、コンク	1979	44	40	40	-	-	2023	一部ひびわれ・剥離あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04KAN834	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	1 式	-	コンクリート	1980	43	50	50	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
白河市大塚総合運動公園	運動公園	04SN0901	その他施設	放送施設	野外スピーカー	1 基	-	鋼製	1980	43	18	30	-	-	2023	一部腐食あり、部分的に破損あり	C	中	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
																						3,362	39,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 白河市東風の台運動公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分 期限 期間など	使用 見込 み期間	健全度調査以前に実施した修繕の有無			健全度調査			管理 種別	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
													有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年					
																2026年	2027年																				
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN824	管理施設	照明施設	大型照明柱(16灯)	4 基	-	鋼製	1991	32	18	36	-	-	2023	一部腐食あり、水銀灯のため調達困難	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	298	延命化	0	0	0	0	0	0				
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN825	管理施設	照明施設	フェニコート照明盤	1 基	-	鋼製	1991	32	15	30	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN826	管理施設	照明施設	野球場電灯盤	1 基	-	鋼製	1991	32	15	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN827	管理施設	水質浄化施設	浄化槽制御盤	1 基	-	鋼製	1992	31	15	30	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN828	管理施設	その他	スピーカー柱	1 基	-	鋼製	1991	32	18	36	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	76	延命化	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN829	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1991	32	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN830	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1991	32	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN831	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1991	32	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN832	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1991	32	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN833	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1991	32	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN834	管理施設	その他	手すり	1 式	-	SUS製	1991	32	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN835	管理施設	その他	発電設備	1 基	-	鋼製	1991	32	15	36	-	-	2023	一部腐食あり	C	中	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	1,122	延命化	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN836	管理施設	時計	時計柱	1 基	-	鋼製	1991	32	18	36	-	-	2023	一部腐食・錆差・積生あり	B	低	予防保全型	2034以降	0	0	0	0	0	217	延命化	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN837	管理施設	標識	制札板	1 基	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部破損・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN838	管理施設	標識	方位表示板	1 基	-	木製	1991	32	15	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN839	管理施設	門	ゲート	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN840	管理施設	門	門扉	1 式	-	SUS製	1992	31	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN841	管理施設	門	門扉	1 式	-	SUS製	1992	31	39	40	-	-	2023	外観に異常なし	A	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN842	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN843	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN844	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN845	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN846	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN847	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN848	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN849	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN850	管理施設	門	門扉	1 式	-	鋼製	1991	32	18	30	-	-	2023	一部腐食・錆きあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN851	管理施設	擁壁	Coブロック擁壁	1 式	-	Coブロック	1991	32	40	40	-	-	2023	一部ひびわれあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN852	管理施設	擁壁	Coブロック擁壁	1 式	-	Coブロック	1991	32	40	40	-	-	2023	一部破損・ひびわれあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN853	管理施設	擁壁	Coブロック擁壁	1 式	-	Coブロック	1991	32	40	40	-	-	2023	一部ひびわれ・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN854	管理施設	擁壁	Co擁壁	1 式	-	コンクリート	1991	32	50	50	-	-	2023	一部欠損・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN855	管理施設	擁壁	Co擁壁	1 式	-	コンクリート	1991	32	50	50	-	-	2023	一部ひびわれ・欠損・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN856	管理施設	擁壁	Co擁壁	1 式	-	コンクリート	1991	32	50	50	-	-	2023	一部錆き(根元こし)・汚れあり	C	中	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN857	管理施設	擁壁	Co擁壁	1 式	-	コンクリート	1991	32	50	50	-	-	2023	一部欠損あり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
白河市東風の台運動公園	運動公園	05KAN858	管理施設	擁壁	Co擁壁	1 式	-	コンクリート	1991	32	50	50	-	-	2023	一部汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
白河市東風の台運動公園	運動公園	05SNO901	その他施設	その他	バレット	2 基	-	樹脂製	1991	32	20	30	-	-	2023	一部積生・汚れあり	B	低	事後保全型	2034以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
																						0	37,197	110,972	0	0	18,685	14,568	195	0	0						

概算費用合計(千円)

181,618

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 粟ノ木平震災復興記念公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査 劣化状況				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																		
													有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																				
																			費用			内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用		内容	費用	内容															
粟ノ木平震災復興記念公園	近隣公園		休養施設	四阿	防災四阿	9 m <sup>2</sup>		鋼製	2015	11	34	48	無	-	2022	異常なし	B	低	予防保全型	2063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。																	
粟ノ木平震災復興記念公園	近隣公園		休養施設	四阿	四阿	9 m <sup>2</sup>		鋼製	2015	11	34	48	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。																		
粟ノ木平震災復興記念公園	近隣公園		便益施設	トイレ	常用トイレ	18.96 m <sup>2</sup>		RC造	2015	11	50	60	無	-	2022	異常なし	A	低	予防保全型	2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10年毎に補修を実施する。 20年毎に補修を実施する。																		
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計(千円): 0



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 三輪台団地公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
													有無	年度	年度	式化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
三輪台団地公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1976	50	15	36	無	-	2025	出発部腐食、階段部腐食	C	中	予防保全型	2028	0	0	405	撤去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。							
三輪台団地公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(2連)	1 基		鋼材	1976	50	15	36	無	-	2025	錆び手金具破損、基礎露出	C	中	予防保全型	2028	0	0	116	撤去	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。								
三輪台団地公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	4 m <sup>2</sup>		コンクリート	1976	50	15	36	無	-	2025	やや雑草繁殖	C	中	予防保全型	2028	0	0	35	撤去	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
																					0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 緑ヶ丘ニュータウン1号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項		
													有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年				
																			費用			内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用		内容	費用
緑ヶ丘ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ふらんこ(2連)	1 基		鋼材	1983	43	15	36	無	-	2025	錆、塗装剥離	C	中	予防保全型	2029	0	0	0	2,550	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。
緑ヶ丘ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1 基		鋼材	1983	43	15	36	無	-	2025	錆、塗装剥離	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	58	補修	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。
																					0	0	0	2,550	0	58	0	0	0	0	0	0		







(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 緑ヶ丘ニュータウン6号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項	
													有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年			
緑ヶ丘ニュータウン6号公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(2連)	1 基		鋼材	1996	30	15	36	無	-	2025	錆、塗装劣化、基礎露出	C	中	予防保全型	2035	0	0	0	0	0	39	補修	0	0	0	0	116	撤去 5年毎に補修を実施する。
緑ヶ丘ニュータウン6号公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(2連)	1 基		鋼材	1996	30	15	36	無	-	2025	錆、塗装劣化、基礎露出	C	中	予防保全型	2035	0	0	0	0	0	39	補修	0	0	0	0	116	撤去 5年毎に補修を実施する。
																					0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	116		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 緑ヶ丘ニュータウン7号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																				
													有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																						
																			費用			内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用		内容	費用	内容																	
緑ヶ丘ニュータウン7号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ふらんこ(2連)	1 基		鋼材	1991	35	15	36	無	-	2025	錆、塗装劣化	B	低	予防保全型	2045	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																			
緑ヶ丘ニュータウン7号公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1991	35	15	36	無	-	2025	錆、腐食、塗装劣化	B	低	予防保全型	2045	0	0	0	0	0	135	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																			
緑ヶ丘ニュータウン7号公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	4 m <sup>2</sup>		木	1991	35	7	17	無	-	2025	砂場の腐朽、雑草	C	中	予防保全型	2027	0	31	撤去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
																						0	31	0	0	0	263	0	0	0	0	0																				



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 白坂パークヒルズ2号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査 実施した補修の有無			健全度	緊急度	管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項																				
													有無	年度	年度					2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年													
																				費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用		内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容													
白坂パークヒルズ2号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ぶらんこ(2連)	1 基		鋼材	1995	31	15	36	無	-	2025	吊り部材摩耗、腐食、座板被覆材の剥離	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	更新	0	5年毎に補修を実施する。														
白坂パークヒルズ2号公園	街区公園		管理施設	柵	ぶらんこ柵	1 基		鋼材	1995	31	18	44	無	-	2025	腐食	B	低	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	更新	0	5年毎に補修を実施する。															
白坂パークヒルズ2号公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1995	31	15	36	無	-	2025	基礎露出、腐食	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,703	更新	0	5年毎に補修を実施する。															
白坂パークヒルズ2号公園	街区公園		遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(ラッコ)	1 基		FRP	1995	31	10	24	無	-	2025	支柱部腐食、摩耗	B	低	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023	更新	0	7年毎に補修を実施する。															
白坂パークヒルズ2号公園	街区公園		遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(ペンダ)	1 基		FRP	1995	31	10	24	無	-	2025	支柱部腐食、摩耗	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023	更新	0	7年毎に補修を実施する。															
白坂パークヒルズ2号公園	街区公園		遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(コアラ)	1 基		FRP	1995	31	10	24	無	-	2025	支柱部腐食、割れ、摩耗	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023	更新	0	7年毎に補修を実施する。															
白坂パークヒルズ2号公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	10 m <sup>2</sup>		コンクリート	1995	31	15	36	無	-	2025	雑草	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	撤去	0	-															
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名：白坂パークヒルズ3号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査 実施した補修の有無			健全度	緊急度	管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
													有無	年度	年度					劣化状況	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年				
																																費用	内容		
白坂パークヒルズ3号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ぶらんこ(2連)	1 基		鋼材	1995	31	15	36	無	-	2025	吊り部材腐食	B	低	予防保全型	2049	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
白坂パークヒルズ3号公園	街区公園		管理施設	構	ぶらんこ構	1 基		鋼材	1995	31	18	44	無	-	2025	腐食	B	低	予防保全型	2049	0	0	0	0	0	6	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
白坂パークヒルズ3号公園	街区公園		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(うま)	1 基		FRP	1995	31	10	24	無	-	2025	塗装劣化、スプリング部腐食、雑草繁殖	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	153	撤去	0	0	7年毎に補修を実施する。		
白坂パークヒルズ3号公園	街区公園		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(うさぎ)	1 基		FRP	1995	31	10	24	無	-	2025	塗装劣化、スプリング部腐食、雑草繁殖	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	153	撤去	0	0	7年毎に補修を実施する。		
白坂パークヒルズ3号公園	街区公園		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(バイク)	1 基		FRP	1995	31	10	24	無	-	2025	塗装劣化、スプリング部腐食	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	153	撤去	0	0	7年毎に補修を実施する。		
白坂パークヒルズ3号公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(2連)	1 基		鋼材	1995	31	15	36	無	-	2025	腐食	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	116	撤去	0	0	5年毎に補修を実施する。		
白坂パークヒルズ3号公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1995	31	15	36	無	-	2025	基礎露出	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	405	撤去	0	0	5年毎に補修を実施する。		
白坂パークヒルズ3号公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	6 m <sup>2</sup>		コンクリート	1995	31	15	36	無	-	2025	雑草繁殖、草種化	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	撤去	0	0	-	
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	1,034	0	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 白坂パークヒルズ4号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																			
													有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年																		
																費用	内容					費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用		内容	費用	内容																
白坂パークヒルズ4号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ぶらんこ(2連)	1 基		鋼材	1995	31	15	36	無	-	2025	吊り部材の錆	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	更新	0	5年毎に補修を実施する。																
白坂パークヒルズ4号公園	街区公園		管理施設	柵	ぶらんこ柵	1 基		鋼材	1995	31	18	44	無	-	2025	軽微な錆、塗膜剥がれ	B	低	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	更新	0	5年毎に補修を実施する。																	
白坂パークヒルズ4号公園	街区公園		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(イルカ)	1 基		鋼材	1995	31	15	36	無	-	2025	スプリング部の錆	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303	更新	0	7年毎に補修を実施する。																	
白坂パークヒルズ4号公園	街区公園		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(かも)	1 基		鋼材	1995	31	15	36	無	-	2025	スプリング部の錆	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303	更新	0	7年毎に補修を実施する。																	
白坂パークヒルズ4号公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1995	31	15	36	無	-	2025	支柱地盤部の錆	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,703	更新	0	5年毎に補修を実施する。																	
白坂パークヒルズ4号公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	6 m <sup>2</sup>		コンクリート	1995	31	15	36	無	-	2025	枠の経年劣化、やや砂の硬化	C	中	予防保全型	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	撤去	0	-																	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 新白河ニュータウン1号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
													健全度調査					対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		
													有無	年度	年度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
新白河ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ぶらんこ(2連)	1 基		鋼材	1991	35	15	36	無	-	2025	腐食、基礎露出	B	低	予防保全型	2045	0	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
新白河ニュータウン1号公園	街区公園		管理施設	構	ぶらんこ構	1 基		鋼材	1991	35	18	44	無	-	2025	ボルト消失、基礎露出	B	低	予防保全型	2057	0	0	0	0	0	0	6	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。		
新白河ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	動物置物	動物遊具(さる)	1 基		FRP	1991	35	10	24	無	-	2025	全体的に亀裂、摩耗、基礎露出	B	低	予防保全型	2035	0	0	0	0	0	0	54	補修	0	0	0	0	1,073	更新 5年毎に補修を実施する。		
新白河ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	動物置物	動物遊具(くま)	1 基		FRP	1991	35	10	24	無	-	2025	亀裂、基礎露出	B	低	予防保全型	2035	0	0	0	0	0	0	54	補修	0	0	0	0	1,073	更新 5年毎に補修を実施する。		
新白河ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1991	35	15	36	無	-	2025	錆き、腐食、基礎露出	C	中	予防保全型	2035	0	0	0	0	0	0	135	補修	0	0	0	0	2,700	更新 5年毎に補修を実施する。		
新白河ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	25 m <sup>2</sup>		コンクリート	1991	35	15	36	無	-	2025	雑草	B	低	予防保全型	2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,848	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 新白河ニュータウン2号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査 実施した補修の有無			健全度	緊急度	管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
													有無	年度	年度					式化状況		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		2034年	2035年				
																				健全度	緊急度												費用	内容		
新白河ニュータウン2号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ぶらんこ(4連)	1 基		鋼材	1991	35	15	36	無	-	2025	腐食、吊り部材摩耗	C	中	予防保全型	2029	0	0	0	0	4,950	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。	
新白河ニュータウン2号公園	街区公園		管理施設	構	ぶらんこ構	1 基		鋼材	1991	35	18	44	無	-	2025	腐食	B	低	予防保全型	2029	0	0	0	0	125	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。	
新白河ニュータウン2号公園	街区公園		遊戯施設	動物置物	動物遊具(うさぎ)	1 基		FRP	1991	35	10	24	無	-	2025	摩耗、破損(耳部分に穴)	C	中	予防保全型	2029	0	0	0	0	1,073	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。	
新白河ニュータウン2号公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1 基		鋼材	1991	35	15	36	無	-	2025	腐食	B	低	予防保全型	2045	0	0	0	0	0	0	58	補修	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。
新白河ニュータウン2号公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	10 m <sup>2</sup>		コンクリート	1991	35	15	36	無	-	2025	雑草	C	中	予防保全型	2029	0	0	0	0	86	除去	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
																			0	0	0	0	6,234	0	58	0	0	0	0	0	0					





(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 新白河ニュータウン5号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査 実施状況			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
													健全度調査 実施の有無	年度	年度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年			2031年		2032年		2033年		2034年		2035年	
																		費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容		費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容
新白河ニュータウン5号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ぶらんこ(2連)	1 基		鋼材	1991	35	15	36	無	-	2025	腐食	B	低	予防保全型	2045	0	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。			
新白河ニュータウン5号公園	街区公園		管理施設	柵	ぶらんこ柵	1 基		鋼材	1991	35	18	44	無	-	2025	傾き、腐食	B	低	予防保全型	2057	0	0	0	0	0	6	補修	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。				
新白河ニュータウン5号公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1991	35	15	36	無	-	2025	腐食	C	中	予防保全型	2029	0	0	0	2,703	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。			
新白河ニュータウン5号公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1 基		鋼材	1991	35	15	36	無	-	2025	腐食、鉄棒設置範囲に緑石等が設置されている	C	中	予防保全型	2029	0	0	0	1,151	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。			
新白河ニュータウン5号公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	6 m		コンクリート	1991	35	15	36	無	-	2025	砂場枠の欠け	B	低	予防保全型	2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
																	0	0	0	3,854	0	134	0	0	0	0	0	0										

総算費用合計(千円) 3,987

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 市瀬ニュータウン1号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理種別	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																							
													有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	特殊遊具	特別遊具(ジャングルロープ)	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	球体に亀裂が入っている	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	更新	0	0	7年毎に補修を実施する。																					
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	塗装が劣化し、錆が発生している	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	1,151	更新	0	0	5年毎に補修を実施する。																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	ジャングルジム・雲てい	はん登棒	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	接続部に錆が発生している	B	低	予防保全型	2048	0	0	0	0	108	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	特殊遊具	特別遊具(ターザンレール)	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	塗装が劣化し、錆が発生している	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	2,550	更新	0	0	5年毎に補修を実施する。																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	ジャングルジム・雲てい	ジャングルジム	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	接続部が錆びている	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	2,160	更新	0	0	5年毎に補修を実施する。																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	出発部に錆が発生している	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	2,700	更新	0	0	5年毎に補修を実施する。																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	4 m		コンクリート	1994	32	15	36	無	-	2025	砂や砂場がない	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	231	更新	0	0	-																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	特殊遊具	特別遊具(吊り輪・のぼり棒)	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	全体的に錆が発生している	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	2,550	更新	0	0	5年毎に補修を実施する。																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	特殊遊具	特別遊具(ジャンピング板)	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	全体的に錆が発生している	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	2,550	更新	0	0	5年毎に補修を実施する。																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		遊戯施設	特殊遊具	特別遊具(ロープジャングル)	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	接続部に錆が発生している	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	2,550	更新	0	0	7年毎に補修を実施する。																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		休養施設	四阿	四阿	16 m		木	1994	32	22	40	無	-	2025	経年劣化が見受けられる	B	低	予防保全型	2054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																						
市瀬ニュータウン1号公園	街区公園		移景施設	藤棚・バーゴラ	バーゴラ	1 棟		鋼材	1994	32	27	50	無	-	2025	全体的に錆が発生している	B	低	予防保全型	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																						
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総算費用合計(千円)

19,102

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 市瀬ニュータウン2号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																						
													有無	年度	年度	式化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																							
市瀬ニュータウン2号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ぶらんこ(1連)	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	吊り金具で錆が発生している	B	低	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	撤去	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
市瀬ニュータウン2号公園	街区公園		管理施設	柵	ぶらんこ柵	1 基		鋼材	1994	32	18	44	無	-	2025	全体的に錆が発生している	B	低	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	撤去	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
市瀬ニュータウン2号公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1994	32	15	36	無	-	2025	出発部で錆が発生している	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	撤去	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
市瀬ニュータウン2号公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	4 m <sup>2</sup>		コンクリート	1994	32	15	36	無	-	2025	草と苔が発生し、砂が固い	C	中	予防保全型	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	撤去	0	0	0	-																		
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総算費用合計(千円): 841







(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 白坂鶴子山タウン2号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分期限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
													有無	年度	年度	劣化状況		健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		2032年	2033年	2034年		2035年										
白坂鶴子山タウン2号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ふらんこ(2連)	1 基		鋼材	1992	34	15	36	無	-	2025	吊り部と支柱部の接合部に錆(吊り部材、座面は更新済)	B	低	予防保全型	2046	0	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。									
白坂鶴子山タウン2号公園	街区公園		遊戯施設	ジャングルジム・雲てい	雲梯	1 基		鋼材	1992	34	15	36	無	-	2025	ボルトの緩み、錆、塗装剥がれ	B	低	予防保全型	2046	0	0	0	0	0	0	108	補修	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。									
白坂鶴子山タウン2号公園	街区公園		遊戯施設	特殊遊具	特別遊具(土管トンネル)	1 基		コンクリート	1992	34	40	48	無	-	2025	落書き	B	低	予防保全型	2035	0	0	0	0	0	0	128	補修	0	0	0	0	2,550	更新 5年毎に補修を実施する。									
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	
																					総費用合計(千円):										2,813												

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 彌目山ニュータウン公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																					
													有無	年度	年度	状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																						
彌目山ニュータウン公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ふらんこ(2連)	1 基		鋼材	1986	40	15	36	無	-	2025	吊り部材に錆が発生している	C	中	予防保全型	2032	0	0	0	0	0	0	0	2,550	更新	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
彌目山ニュータウン公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1986	40	15	36	無	-	2025	出発部に錆が発生している	C	中	予防保全型	2032	0	0	0	0	0	0	0	2,700	更新	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。																		
彌目山ニュータウン公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	4 m <sup>2</sup>		コンクリート	1986	40	15	36	無	-	2025	草が生え、機能していない。砂も一部破損している	C	中	予防保全型	2032	0	0	0	0	0	0	0	35	撤去	0	0	0	0	-																		
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

概算費用合計(千円): 5,285

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 中野台ニュータウン

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項		
													有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年			
中野台ニュータウン	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1 基		鋼材	1993	33	15	36	無	-	2025	ボルト消失	C	中	予防保全型	2031	0	0	0	0	0	1,151	更新	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。
中野台ニュータウン	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1993	33	15	36	無	-	2025	腐食	C	中	予防保全型	2031	0	0	0	0	0	2,703	更新	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。
																					0	0	0	0	0	3,854	0	0	0	0	0		

概算費用合計(千円): 3,854

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 東部ニュータウン3号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																										
													有無	年度	年度	式化状況	健全度	緊急度	2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年																																							
																			費用			内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用	内容	費用		内容	費用	内容																							
東部ニュータウン3号公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1 基		鋼材	1988	38	15	36	無	-	2025	接続部に錆が発生している	C	中	予防保全型	2027	0		2,703	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		5年毎に補修を実施する。																	
東部ニュータウン3号公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1 基		鋼材	1988	38	15	36	無	-	2025	持ち手部分に錆が発生している	C	中	予防保全型	2027	0		1,151	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		5年毎に補修を実施する。																	
東部ニュータウン3号公園	街区公園		遊戯施設	ジャングルジム・雲てい	ジャングルジム	1 基		鋼材	1988	38	15	36	無	-	2025	接続部の一部が欠損している	C	中	予防保全型	2027	0		2,160	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		5年毎に補修を実施する。																	
																						0		6,013		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 6,013



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 向陽台団地2号公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
													有無	年度	年度	状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
向陽台団地2号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ぶらんこ(2連)	1 基		鋼材	1986	40	15	36	無	-	2025	全体的に錆が発生している	C	中	予防保全型	2028	0	0	383	撤去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。			
向陽台団地2号公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ぶらんこ(2連)	1 基		鋼材	1986	40	15	36	無	-	2025	全体的に錆が発生している	C	中	予防保全型	2028	0	0	383	撤去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。			
																					0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 北堀切公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
													健全度調査以前に実施した補修の有無	劣化状況				健全度	緊急度	2026年																
														有無	年度					年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		2033年	2034年	2035年					
北堀切公園	街区公園		遊戯施設	滑り台	すべり台	1	基	鋼材	1998	28	15	36	無	-	2025	出発部に錆が発生している	C	中	予防保全型	2026	4,399	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。
北堀切公園	街区公園		遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基	鋼材	1998	28	15	36	無	-	2025	持ち手に錆が発生している	C	中	予防保全型	2026	1,151	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に補修を実施する。
北堀切公園	街区公園		遊戯施設	砂場	砂場	8	m <sup>2</sup>	コンクリート	1998	28	15	36	無	-	2025	砂が破壊している	C	中	予防保全型	2026	861	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
																	6,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計(千円): 6,411



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 夏梨公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した修繕の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
													有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
夏梨公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ふらんこ(2連)	1 基		スチール	1984	42	15	36	無	-	2025	着座部が破損し、吊り金具が錆びている	D	高	予防保全型	2028	0	0	2,550	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に修繕を実施する。健全度調査結果を受け利用禁止措置講ず。			
夏梨公園	街区公園		遊戯施設	ブランコ	ふらんこ(2連)	1 基		スチール	1984	42	15	36	無	-	2025	着座部が破損し、吊り金具が錆びている	D	高	予防保全型	2028	0	0	2,550	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5年毎に修繕を実施する。健全度調査結果を受け利用禁止措置講ず。			
																					0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総費用合計(千円): 2,550









(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	縁石	1		
	階段	5		
	舗装	5		
修景施設	彫像	1		
休養施設	シェルター	3		
	ベンチ	5		
	その他	1		
遊戯施設	すべり台	2		
	石の山・人工的な築山	1		
運動施設	スコアボード	5		
	テニスコート	4		
	バックスクリーン	3		
	バックスネット	5		
	弓場	1		
	水泳プール	3		
	体育館	3		
	附属するシャワー	2		
	附属する観覧席	4		
	附属する更衣所	1		
	野球場	3		
	陸上競技場	1		
	その他	5		
教養施設	体験学習施設	1		
便益施設	荷物預かり所	2		
	手洗場	2		
	水飲場	3		
	便所	1		
	その他	5		

【階段】

【シェルター】

【すべり台】

【体育館】

【附属する観覧席】

【陸上競技場】

【水飲場】

【便所】

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
管理施設	引込柱	1	 <p>【柵】</p>  <p>【照明施設】</p>  <p>【標識】</p>  <p>【放送施設】</p>	
	管理事務所	1		
	掲揚ポール	2		
	柵	5		
	散水施設	5		
	時計	1		
	車止め	3		
	照明施設	5		
	水質浄化施設	1		
	倉庫	3		
	貯水施設	1		
	標識	4		
	門	5		
	擁壁	5		
その他	5			
その他施設	放送施設	3		
	その他	1		
合計		5		